

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie remontu łazienek, sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań

MIEJSCE INWESTYCJI:

Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Prace budowlane

A. Łazienki i szatnie wf

1. demontaż armatury po 4 szt
 - brodzik
 - kabina natryskowa
 - umywalki
 - syfony
 - podejścia wodno-kanalizacyjne
2. usunięcie starych i położenie nowych płytek podłogowych 44,08 m²
3. usunięcie starych i położenie nowych płytek ściennych 126,5 m²
4. rozebranie ścian o grubości do 1 cegły 56 m²
5. demontaż drzwi z ościeżnicą stalową 6 szt
6. malowanie sufitu 44,08 m²
7. malowanie ścian 72,24 m²
8. postawienie nowych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA o pojedynczej konstrukcji nośnej - 66,08 m²
9. montaż nowych drzwi 6 szt
10. instalacje elektryczne z montażem osprzętu:
 - 12 szt otworów pod puszki
 - 33 szt montaż puszek z tworzywa sztucznego
 - 12 szt montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych seryjnych w puszcze instalacyjnej
 - 12 szt montaż ramek pojedynczych do osprzętu
 - kucie bruzd pod przewody 20 m
 - przewód kabelkowy płaski YDYp 3x2,5 mm² układany w posadzce 250 m
 - 12 szt montaż opraw oświetleniowych
 - 9 szt montaż wentylatorów
 - 12 szt montaż czujką ruchu



MIŁOŚĆ
MĄDROŚĆ

B. Pokój nauczycielski

1. malowanie 231,26 m²
2. wymiana drzwi 1 szt
 - demontaż drzwi 1 szt
 - powiększenie otworu, wykucie nadproża 2.2 m²
 - ułożenie nowych nadproży 2.4 m²
 - wykucie otworu głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł 4.4 m²
 - montaż drzwi wewnętrznych, przeszklonych ½, szkło mleczne

C. Montaż witryny drzwiowej z oknami

1. demontaż okien
2. wykucie otworu nadproży 2.2 m²
3. ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2*2=2.4m²
4. poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych 11.00 m²
5. izolacja termiczna ścian gr. 20 cm 12.96 m²
6. ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 25 m²
7. montaż witryny drzwiowej z oknami 1*1.85 = 1,85 szt/szt

D. Malowanie sal lekcyjnych ściany i sufity

1. A108: 91.190m²
2. A110: 90.070 m²
3. A111: 91.650 m²

E. Wymiana drzwi sal lekcyjnych

1. A110 i A111
 - demontaż drzwi
 - wykucie otworu o głębokości do 1 ceg. 2.20 m²
 - ułożenie nadproży 2.4 m²
 - poszerzenie otworów drzwiowych 4.40 m²
 - montaż drzwi wewnętrznych przeszklenie 1/2

Położenie wykładzin w rulonach PCV typ TARKETT

1. pokój nauczycielski: 6x12 m²
2. 46 m² x 2 sale lekcyjne

III. OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

29.06. - 21.08.2026

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Cena - 40%
2. Referencje z wykonania podobnych prac - 30%
3. Gwarancja jakości -30%

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Termin składania oferty do dnia 17.04.2026 do godz. 15:00

Oferty proszę przesyłać na maila: administracja@spolecznajedynka.pl



VI. OSOBA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

społeczne
towarzystwo
oświatowe

Justyna Strzeszewska tel. 505-605-504, @: administracja@spolecznajedynka.pl